

1 Montage, câblage

Coupez le courant au disjoncteur général

C1, C2:
MAX 2x 1,5mm²
N, L, Load: 2,5mm²

C1, C2:
MAX 2x 2,5mm²
N, L, Load: 6mm²


C1, C2:
MIN: 0,8mm
MAX: 1,4mm

PZ1 4 mm

Exemples de câblage

Grâce à son circuit de commande avec alimentation et protection intégrées, vous ne devez plus installer un disjoncteur 2A de protection du circuit de commande si vous câblez un contact entre C1 et C2

Un disjoncteur de protection de la charge d'un calibre approprié est nécessaire



2 Ajouter le contacteur à votre installation connectée

1 Couper le courant au disjoncteur général

2 Remettre le courant au disjoncteur général une fois l'installation terminée et contrôlée

3

3 Appuyer sur le bouton de configuration du module Control, OU au centre de la commande générale jusqu'à ce que le voyant s'allume brièvement en vert, puis relâcher l'appui.

Les voyants de configuration des produits « with Netatmo » s'allument en vert fixe.

4 Terminer la configuration


Appuyer brièvement sur le bouton de configuration du module Control (ou au centre de la commande générale sans-fil Départ/Arrivée) pour finaliser l'installation.

Les voyants de configuration s'éteignent

5 Finaliser l'installation dans l'application Legrand Home + Control

Pour ajouter ce produit connecté et des éléments périphériques dans votre installation connectée, vous devez suivre les instructions: - depuis l'application Legrand Home + Control (section Paramètres/Ajout de nouveau produit) - ou consulter les guides et notices d'utilisation sur legrand.fr

Utilisation par commande manuelle et voyants d'état



Mode Heures Pleines / Heures Creuses


OFF



AUTO OFF



AUTO ON



ON



Mode ON/OFF

OFF



ON



www.legrand.fr/reference/412171

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice
sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com

Contacteur connecté 4 121 71



Nécessite au préalable l'installation d'un :

Module Control




Pack de démarrage connecté
"... with Netatmo"




OU

Composition




Contacteur connecté

EN 60669-2-1



Câblage commande autorisé



-5°C +45°C	240V~ 50Hz	20A MAX	2,4 à 2,4835GHz <100 mW	Silencieux < 10dB	Planning	Mesure	4800W	2400VA	Commandes prises VE

Précaution impérative de sécurité



Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation
peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.